

ЛИСТ	НА И М Е Н О В А Н И Е	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	Схема расположения средств АПС 1-го этажа	
3	План на отм. ±0.000.	
4		
5		
6		
7		
СО	Спецификация оборудования	на 1 листе

Проект выполнен в соответствии с Законом КР №142 от 26.07.2011г.
Данным разделом проекта предусмотрено устройство сетей **ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ и ОПОВЕЩЕНИЯ** помещений.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (А П С)

Сеть АПС выполняется с применением приемно-контрольных приборов «ГРАНИТ-4А», установленных на входах на объекты.

В качестве ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ О П С применены:

- «ДАНКО» - оптико-электронные, реагирующие на «дым»;
- ИП-103-5/4 - тепловые с герконом, tср. - 620С;
- ИПР-514 - ручные;
- «Маяк-12КП» - оповещатели свето-звуковые, 12VDC.


Проводку шлейфов сигнализации и оповещения выполнять проводом ОПС с двойной изоляцией жил типа КПСВ 2х0,5.


Прокладку проводов выполнять открыто, с защитой ПЭ-каналом.

ВСЮ АППАРАТУРУ ОПС, АСПТ и АУСДу - ЗАЗЕМЛИТЬ, согласно тех.паспортов оборудования.
Подключить от щита АВР собственными силами по месту

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ПРИЕМНАЯ СТАНЦИЯ	Задейств. шлейфов	резерв	извещатели			Оповеща- тели	Тушители МПП	Клапаны СДу	Примечание
			дымовые	тепловые	ручные				
Гранит-4А	1	3	3	5	2	2сз+2с			
ВСЕГО			3	5	2	2сз+2с			

						Шифр: АПС			
						Туристическое здание для отдыха под названием - «Rest Point» в г.Талас по ул.Сарыгулова 12/14.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Усенов С						РП	1	
Разработал	Омурбек у Т.						Общие данные		
Сертиф. №	ПР 7.1 №032882								 ОАО "АСМ Долбор Курулуш" Лицензия серии КРПД-1 №032882 от 16 марта 2008г.




						Шифр: АПС		
						Туристическое здание для отдыха под названием - «Rest Point» в г.Талас по ул.Сарыгулова 12/14.		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист
							РП	2
Разработал	Омурбек у Т.					Схема расположения средств АПС	<div>АСМ ДОЛБОР КУРУЛУШ</div> <div>ОАО "АСМ Долбор Курулуш" Лицензия серии КРПД-1 №032882 от 16 марта 2008г.</div>	
Сертиф. №	ПР 7.1 №032882							

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



- Основная станция "Гранит"
- Т1 Термодатчик
- Д1 Датчик дыма
- Р1 Извещатель ручной
- ОпУ1 Оповещатель свето-звуковой
- ОпН1 Оповещатель световой

№	Наименование	S, м2
1	Буфет, инфозона для туристов	32,4
2	Коридор	11,4
3	Комната персонала	8,6
4	Подсобное помещение	2,4
5	Комната для молитв	3,0
6	Санузел для ЛОВЗ	3,9
7	Душевая	1,7
8	Санузел мужской	14,4
9	Санузел женский	14,4
10	Техническое помещение	2,0
		94,2 м2

						Шифр: АПС			
						Туристическое здание для отдыха под названием - «Rest Point» в г.Талас по ул.Сарыгулова 12/14.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Усенов С.					РП	3	
Разработал	Омурбек у Т.					План на отм. ±0.000.	 ОАО "АСМ Дольбор Курулуш" Лицензия серия КРЛ 1 1802607 от 16 марта 2008г.		
Сертиф. №	ПР 7.1 №032882								

[illegible]